

# Leuthard Bau AG | Betoninstandsetzung

## Durchlass Fischrattenbach

6415 Arth

Projektverantwortlicher

Roman Stalder  
Dipl. Bauführer SBATS  
Geschäftsführer



Einspurige Verkehrsführung / Schutzzelt

Nach Abbruch alter Brücke

### Auftraggeber / Bauherr

Kanton Schwyz Baudepartement, Tiefbauamt, Olympstrasse 10, Brunnen, Herr Riedli, +41 41 819 25 15

### Planer / Architekt / Ingenieur

Holinger AG, Mythencenterstrasse 15, Schwyz, Herr Kälin, +41 41 811 12 16

### Projektleitung

Holinger AG, Mythencenterstrasse 15, Schwyz, Herr Kälin, +41 41 811 12 16

### Baubeschrieb

Abbruch der alten Brücke inkl. Wiederlagerbänke, Neubau Brücke mit Wiederlagerbänken, Absenken der Naturstein-Bachsohle um 50 cm, Unterfangung der Naturstein- und Wiederlagerwände, Bauablauf mit einspuriger Verkehrsführung in drei Etappen. Et. 1 Absenkung Bachsohle, Et. 2 u.3 Abbruch und Neubau je zur Hälfte.

- Aushubarbeiten (Bachbett, Unterfangungen, Baugruben)
- Abbruch alte Brücke in 2 Et.
- Verlorene Schalung aus Beton mit Peterplatten
- Hessensiegel und PBD-Bahne

Polier: Roland Ströhle

### Realisierung

2010 - 2011

### Bausumme

Fr. 230'000